

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Planilha de memorial de cálculo

Obra: Depósito de inservíveis

Local: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

IO:FEV/2018

Item	Discriminação	
1	Serviços Complementares	
1.1	05.035.0012-F	Cerca construída com moirões de concreto armado, seção em "T", com ponta inclinada, com aproximadamente 0,13 x 0,14m de base, 0,10 x 0,10m de ponta e comprimento reto de 2,90m mais 0,44m de ponta inclinada, espaçados de 3,00m, cravados 0,50m no solo, moirões esticadores com escoras a cada 8 moirões e nas mudanças de direção, com 9 fiadas de arame farpado nº 14, inclusive escavação, reaterro e fundações em concreto simples fck=10 MPa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

De acordo com a tabela da EMOP foram descontados os seguintes itens do item 1.1

11.001.0001-1 CONCRETO FCK 10MPA			
Quantidade (m³)	Preço	Total	
0,0032	R\$ 189,18	R\$	0,61

MOIRAO RETO DE CONCR.ARM.C/SECAO EM "T" APROX.(0,30X0,14)M DE BASE, PONTA (0,10X X0,10)M E ALT. 2,90, MAIS 0,44M PON.INCL			
Quantidade (und)	Preço	Total	
0,292	R\$ 56,94	R\$	16,63

MOIRAO ESTICADOR DE CONCRETO ARMADO, SECAO EM "T", COMPR.2,9M, MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA C/2 ESCORAS			
Quantidade (und)	Preço	Total	
0,042	R\$ 169,06	R\$	7,10

VALOR ITEM	VALOR DESCONTADO	Total
R\$ 40,24	R\$ 24,33	R\$ 15,91

1.2	05.105.0009-0	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais
-----	---------------	-----------------------------------------------------

Estimado para construção do muro de bloco	Horas
	15

1.3	05.105.0015-0	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais
-----	---------------	-----------------------------------------------------

Estimado para construção do muro de	Horas
-------------------------------------	-------

bloco	15
-------	----

2	Base e pavimentos	
2.1	08.005.0001-0	Base de macadame cimentado de mistura prévia (concreto magro), traço 1:15, de acordo com as “Instruções para execução”, do DER-RJ, inclusive transporte para pista

Largura	Comprimento	Altura	Total
0,15 m	200 m	0,05 m	1,50 m³

3	Serviços de parques e Jardins	
3.1	09.020.0070-0	Tela de arame galvanizado nº 14, malha losango 6 x 6cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

Comprimento	Altura	Total
180 m	1,44 m	258,6 m²

