PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

PLANILHA DE CUSTO — DATA:SETEMBRO/2018
SERVIÇO: REDE DE DRENAGEM — I0 EMOP= MAR/2018
LOCAL: RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS - BARRINHA — I0 SINAPI= NOV/2017
MOEDA : R$

Item	Cód. EMOP/SINAPI	Discriminação	Unid.	Valor Unit.	Quant.	Valor total
1	**SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/CANTEIRO DE OBRAS**					
1.1	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	291,95	1,00	R$ 291,95
					SUB TOTAL	**R$ 291,95**
2	**DRENAGEM DE LOGRAUDOUROS PÚBLICOS**					
2.1	05.105.0042-A	Mão-de-obra de calceteiro, **inclusive** encargos sociais	h	17,07	16,00	R$ 273,12
2.2	06.001.0030-A	Assentamento de tubos de concreto armado, **exclusive** fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, **inclusive** fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala	m	30,99	150,00	R$ 4.648,50
2.3	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	un	412,88	3,00	R$ 1.238,64
					SUB TOTAL	**R$ 6.160,26**
3	**MOVIMENTO DE TERRA**					
3.1	03.010.0100-A	COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR	M3	23,24	45,00	R$ 1.045,80
					SUB TOTAL	**R$ 1.045,80**
					SUB TOTAL GERAL	**R$ 7.498,01**
					BDI 12,35%	**R$ 926,27**
					Total	**R$ 8.424,28**