



Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha

Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000

FAZEM PARTE DESTA PLANILHA:
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.J. - Anexo nº.02.

lo = EMOP e SINAPI - Setembro 2018

LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA

	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERÍMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
SETOR I							
1	SERVIÇOS GERAIS						
1.1	ALMOXARIFADO I	27,71	29,00	JANELA: (1,50 + 1,50)x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,70	4,77	83,23	78,46
1.2	WC I	2,65	7,30	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	20,95	19,69
1.3	NECROTÉRIO	17,62	17,57	JANELA: 1,10x 0,80 PORTA: 2,10 x 1,00	2,98	50,43	47,45
1.4	ALMOXARIFADO II	17,05	17,20	JANELA: 1,10 x 3,00 PORTA: 2,10 x 0,70	4,77	49,36	44,59
1.5	FARMÁCIA	42,38	29,90	JANELA: 1,10 x 3,47 PORTA: 2,10 x 1,00	5,92	85,81	79,89
1.6	DML I	2,21	5,94	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	17,05	15,37
1.7	VEST. I	2,18	5,90	JANELA: 1,10 x 0,50 PORTA: 2,10 x (0,60 + 0,60 + 0,60)	4,33	16,93	12,60
1.8	BANHEIRO	2,64	6,80	JANELA: 1,10 x 0,50 PORTA: 2,10 x 0,60	1,81	19,52	17,71
1.9	PREPARO	15,55	17,30	VÃO: (2,42 + 3,07+5,00)	10,49	49,65	39,16
1.10	RECEPÇÃO PESAGEM	10,29	13,40	JANELA: 1,10 x 1,00 PORTA: (2,10 x 1,00)	4,20	38,46	34,26
1.11	DML II	2,09	6,02	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	17,28	15,60
1.12	WC II	1,62	5,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	14,64	13,38
1.13	VEST. II	2,96	7,04	JANELA: 1,10 x 0,50 PORTA: 2,10 x (0,60 + 0,60 + 0,60)	4,33	20,20	15,87
1.14	LAVAGEM	21,58	18,87	JANELA: 1,10 x 5,00	5,00	54,16	49,16
1.15	PASSAGEM DOBRAGEM	33,86	28,14	JANELA: 1,10 x 1,50 PORTA: 2,10 x (0,80 x 0,60 + 2,40) VÃO: 2,01 + 2,01 + 1,50 + 1,85	15,07	80,76	65,69
1.16	SECAGEM	20,11	17,94	JANELA: 1,10 x 4,00 VÃO: 1,50X2,80	8,60	51,49	42,89
1.17	ARMAZ. E DISTRIB.	11,40	13,70	JANELA: 1,10 x 0,80 PORTA: 2,10 x 0,80	2,56	39,32	36,76
1.18	COSTURA	3,67	7,66	JANELA: 1,10 x 1,50 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	21,98	18,65
1.19	CIRCULAÇÃO I	7,34	13,89	JANELA: 1,10 X3,00 PORTA: 2,10 x (0,70+0,80+0,70+1,00)	8,37	39,86	31,49
1.20	CIRCULAÇÃO II	44,50	48,50	JANELA: 1,10x(0,80+0,80+1,50+1,50+0,50+1,00+0,50+0,50) PORTA: 2,10 x (1,00+0,60+1,00+0,60+1,20+0,80+0,80+0,80)	22,09	139,20	117,11
	TOTAL DE PAREDE [m²]						795,78
	TOTAL DE TETO [m²]						289,41

2	COZINHA						
2.1	DML I	2,40	6,40	JANELA: 1,10 x 0,80 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	18,37	16,23
2.2	NUTRIÇÃO	2,40	6,40	JANELA: 1,10 x 1,50 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	18,37	15,04
2.3	LAV. PANELAS	8,16	7,99	JANELA: 1,10 x 1,50	1,65	22,93	21,28
2.4	CIRCULAÇÃO I	3,38	6,69	PORTA: 2,10 x (0,80+0,80) JANELA: 0,60X0,60	3,72	19,20	15,48
2.5	DESPENSA	10,32	12,94	JANELA: 1,10 x 0,80 PORTA: 2,10 x 0,80	2,56	37,14	34,58
2.6	BANHEIRO I	4,37	8,40	JANELA: 1,10 x 1,50 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	24,11	20,78
2.7	COCÇÃO	30,26	19,19	JANELA: (1,80 + 1,80)x 1,10	3,96	55,08	51,12
2.8	COPA/DISTRIBUIÇÃO	18,84	7,72	PORTA: (2,10 x 0,80)x 2	3,36	22,16	18,80
2.9	REFEITÓRIO	33,73	18,82	JANELA: (2,00 + 1,50 + 1,50 + 1,50) x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80 VÃO: (4,63+0,70)x	12,01	54,01	42,00
2.10	LACTÁRIO	12,48	16,48	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,60+0,80)	5,14	47,30	42,16

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha							
Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000							
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.							
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.02.							
Io = EMOP e SINAPI - Setembro 2018							
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA							
	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERIMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
2.11	LAVAGEM	10,06	14,06	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80+0,60)	5,14	40,35	35,21
2.12	BANHEIRO II	2,80	6,80	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	19,52	18,26
2.13	VEST.	2,44	6,28	PORTA: 2,10 x (0,60+0,60+0,60)	3,78	18,02	14,24
2.14	LAVAGEM LOUÇAS	6,88	10,97	JANELA : 0,70X0,70	0,49	31,48	30,99
2.15	CIRCULAÇÃO II	2,92	7,03	PORTA: 2,10 x (0,60+0,60)	2,52	20,18	17,66
2.16	WC I	1,65	5,20	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	14,92	12,78
2.17	WC II	1,62	5,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	14,64	13,38
2.18	WC III	1,62	5,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	14,64	13,38
2.19	DML II	3,17	7,38	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,78	21,18	18,40
2.20	CIRCULAÇÃO III	21,91	25,36	PORTA: 2,10 x (0,80+0,80+0,80+0,60+0,80)	7,98	72,78	64,80
	TOTAL DE PAREDE [m²]						516,56
	TOTAL DE TETO [m²]						181,41
3 ARMAZEM E LIXO							
3.1	ARMAZ./ ESTERIL	21,41	19,34	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80+0,60)	4,59	55,51	50,92
3.2	VESTIÁRIO I	3,92	7,94	PORTA: 2,10 x (0,60+0,60)	2,52	22,79	20,27
3.3	VEST. FUNC. FEM.	11,40	23,49	JANELA: 1,20 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,00	67,42	64,42
3.4	VEST. FUNC. MAS.	11,48	23,40	JANELA: 1,20 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,00	67,16	64,16
3.5	BANHEIRO I	2,52	6,62	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	19,00	17,74
3.6	BANHEIRO II	2,53	6,62	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	19,00	16,86
3.7	VESTIÁRIO II	3,28	7,48	PORTA: 2,10 x (0,60 + 0,60 + 0,60)	3,78	21,47	17,69
3.8	PREPARO	22,14	19,86	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,60+ 1,20)	5,98	57,00	51,02
3.9	CIRCULAÇÃO	7,26	13,54	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,60 + 1,20 + 0,80 + 0,80)	8,02	38,86	30,84
3.10	EXPURGO	14,42	17,19	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80+ 0,60)	5,14	49,34	44,20
3.11	BANHEIRO III	1,92	5,60	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	16,07	13,93
3.12	DML	2,00	5,70	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,56	16,36	13,80
3.13	LIXO NÃO CONTAMINADO I	24,75	19,90	PORTA: 2,10 x (0,80+0,80+1,60)	6,72	57,11	50,39
3.14	ANTECÂMARA	2,85	6,80	PORTA: 2,10 x (0,80+0,80)	3,36	19,52	16,16
3.15	LIXO NÃO CONTAMINADO II	11,46	13,70	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	39,32	37,64
3.16	LIXO CONTAMINADO	4,37	8,40	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	24,11	22,43
	TOTAL DE PAREDE [m²]						532,44
	TOTAL DE TETO [m²]						147,71
SETOR II							
4 CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTICO							
4.1	SALA CIRÚRGICA	28,15	20,94	PORTA: 2,10 x 1,50	3,15	60,10	56,95
4.2	RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICO	24,83	20,34	JANELA: 3,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 1,50	6,45	58,38	51,93
4.3	R.N. I	4,88	8,90	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	25,54	23,86
4.4	PARTO CIRÚRGICO	20,79	17,78	PORTA: 2,10 x (1,50 + 0,80)	4,83	51,03	46,20
4.5	LAVAB.	4,29	8,40	VÃO: 1,75 x 2,87	5,02	24,11	19,09
4.6	R.N. II	4,11	8,20	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	23,53	21,85

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha							
Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000							
<small>FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.</small>							
<small>DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.02.</small>							
<small>IO = EMOP e SINAPI - Setembro 2018</small>							
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA							
	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERIMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
4.7	PARTO	21,73	18,14	PORTA: 2,10 x (0,80 + 1,50)	4,83	52,06	47,23
4.8	BANHEIRO I	3,14	7,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	20,38	19,12
4.9	VESTIÁRIO I	10,35	12,90	PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,60 + 0,80)	4,62	37,02	32,40
4.10	VESTIÁRIO II	10,35	12,90	PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,80+ 0,60)	4,62	37,02	32,40
4.11	BANHEIRO II	3,14	7,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	20,38	19,12
4.12	BANHEIRO III	5,05	9,34	PORTA: 2,10 x 0,70	1,47	26,81	25,34
4.13	PRÉ-PARTO	25,45	23,02	JANELA: (1,50 + 1,50) x 1,10 PORTA: 2,10 x (1,10 +0,70)	7,08	66,07	58,99
4.14	DML	2,70	6,60	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,78	18,94	16,16
4.15	UTILID. EXPURGO	5,98	9,84	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,78	28,24	25,46
4.16	HEMOCOMP.	2,88	7,00	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	20,09	18,41
4.17	CÂMARA ESCURA	3,30	7,90	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	22,67	20,99
4.18	S.N. I	10,67	12,96	JANELA: (0,60+1,00)*1,10 PORTA: 2,10 x 1,20	3,84	37,20	33,36
4.19	S.N. II	9,60	6,78	PORTA : 2,10*1,20	2,52	19,46	16,94
4.20	CIRCULAÇÃO I	8,68	12,35	PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80)	6,72	35,44	28,72
4.21	CIRCULAÇÃO II	33,66	34,33	VÃO: (1,50 + 1,75) *2,87 PORTA: 2,10 x (1,20 + 1,25 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 0,80 + 0,80)	30,43	98,53	68,09
4.22	CIRCULAÇÃO III	6,68	15,70	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80+ 0,80+ 0,70)	7,03	45,06	38,03
4.23	CIRCULAÇÃO IV	15,22	13,40	VÃO: (1,60 + 2,06) x 2,87 PORTA: 2,10 x (0,70 + 1,20 + 0,80 + 0,80)	17,85	38,46	20,60
	TOTAL DE PAREDE [m²]					741,24	
	TOTAL DE TETO [m²]					265,63	

5	INTERNAÇÃO						
5.1	ENFERMARIA PEDIÁTRICA I	23,40	22,87	JANELA: 2,00x1,10 PORTA: 2,10 x 0,60 x 1,10 VÃO : 2,12 X 2,87	11,85	65,64	53,78
5.2	BANHEIRO I	3,35	7,55	JANELA: 0,60X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.3	BANHEIRO II	3,35	7,55	JANELA: 0,60 X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.4	ENFERMARIA OBSTÉTRICA I	25,15	23,85	JANELA: 3,00X1,10 PORTA: 2,10 x(0,60+1,00)	6,66	68,45	61,79
5.5	ENFERMARIA OBSTÉTRICA II	25,15	23,85	JANELA: 3,00X1,10 PORTA: 2,10 x(0,60+1,00)	6,66	68,45	61,79
5.6	BANHEIRO III	3,35	7,55	JANELA: 0,60X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.7	POSTO I	5,14	8,28	JANELA: (0,80+0,60)X1,10	1,54	23,76	22,22
5.8	DML I	1,92	5,55	JANELA:(0,60+0,80)X1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	15,93	13,13
5.9	BERÇÁRIO	18,14	18,42	JANELA: (4,00+2,00+0,80)X1,10 PORTA: 2,10 x 1,00	9,58	52,87	43,29
5.10	VEST.	3,43	7,58	PORTA: 2,10 x (1,00+1,00)	4,20	21,75	17,55
5.11	ENFERMARIA PEDIÁTRICA II	21,46	18,30	JANELA: 2,00+1,20+1,20)*1,10 PORTA: 2,10 x(1,10+1,00)	9,25	52,52	43,27
5.12	POSTO AUXL. I	3,75	6,23	JANELA: 0,60+0,60	0,72	17,88	17,16
5.13	BANHEIRO V	3,35	7,55	JANELA:(0,60+0,80)X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.14	BANHEIRO VI	3,35	7,55	JANELA:(0,60+0,80)X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.15	ENFERMARIA GINECOLÓGICA	23,10	19,70	JANELA: 2,00x1,10 PORTA: (2,10 x 1,00)x2	6,40	56,54	50,14
5.16	ENFERMARIA OBSTÉTRICA III	25,15	23,85	JANELA: 3,00X1,10 PORTA: 2,10 x(0,60+1,00)	6,66	68,45	61,79
5.17	BANHEIRO IV	3,35	7,55	JANELA:(0,60+0,80)X 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,80	21,67	18,87
5.18	COPA	3,09	7,19	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	20,64	18,96

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha							
Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000							
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.							
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. - Anexo nº.02.							
IO = EMOP e SINAPI - Setembro 2018							
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA							
	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERIMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
5.19	WC FUNC.	2,21	5,95	JANELA: 0,80X1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,56	17,08	14,52
5.20	CIRCULAÇÃO PEDIATRIA	55,50	53,37	JANELA: 2,00x1,10 PORTA: 2,10 x(1,10+1,10+1,00+1,00+1,00+1,10+0,80+0,80 +0,80) VÃO : 1,50X2,87	27,73	153,17	125,44
5.21	CIRCULAÇÃO II (PEDIATRIA)	6,00	9,50	PORTA: 2,10 x(1,20+0,60)	3,78	27,27	23,49
5.22	UTILIDADES EXPURGO	5,94	12,30	JANELA: 0,80X0,80 PORTA: 2,10 x 0,80	2,32	35,30	32,98
5.23	POSTO II	9,03	12,48	VÃO: 2,87 x(2,62+3,00)	16,13	35,82	19,69
5.24	SERVIÇO I	5,56	6,72	VÃO: 2,87X3,00)	8,61	19,29	10,68
5.25	BANHEIRO VII	2,66	6,54	PORTA: 2,10 x0,60	1,26	18,77	17,51
5.26	QUARTO ISOLAMENTO I	12,80	17,28	JANELA: 1,50X1,10 PORTA: 2,10 x0,80+0,60	4,59	49,59	45,00
5.27	QUARTO ISOLAMENTO II	7,75	17,28	JANELA: 1,50X1,10 PORTA: 2,10 x0,80+0,60	4,59	49,59	45,00
5.28	BANHEIRO VIII	2,75	6,54	PORTA: 2,10 x0,60	1,26	18,77	17,51
5.29	BANHEIRO IX	2,66	6,54	PORTA: 2,10 x0,60	1,26	18,77	17,51
5.30	ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA FEM. ADAPTADA	27,10	22,93	JANELA: 1,50+1,50+1,00)X1,10 PORTA: 2,10 x(1,10+0,80)	8,39	65,81	57,42
5.31	ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA MASC.	27,69	21,10	JANELA: 2,00 x 1,00 PORTA: 2,10 x (1,00 + 0,60)	5,36	60,56	55,20
5.32	BANHEIRO X	4,03	7,90	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	22,67	21,41
5.33	POSTO AUXIL. II	6,19	7,25	JANELA: 0,50+0,50+1,00	2,00	20,81	18,81
5.34	ENFERMARIA CLÍNICA MÉDICA FEM.	12,46	14,56	JANELA: 2,00x1,00*3 PORTA: 2,10 x 1,00	8,10	41,79	33,69
5.35	BANHEIRO XI	3,37	7,95	PORTA: 2,10 x0,60	1,26	22,82	21,56
5.36	POSTO III	7,61	8,25	JANELA: 1,00 x 1,00	1,00	23,68	22,68
5.37	SERVIÇO II	6,62	10,41	JANELA: 1,00x 1,00 PORTA: 2,10 x 0,80+0,70	4,15	29,88	25,73
5.38	BANHEIRO XII	2,35	6,14	JANELA: 1,00 x 1,00 PORTA: 2,10 x 0,60	2,26	17,62	15,36
5.39	PLANTÃO MASC.	7,75	11,12	PORTA: 2,10 x (0,80+0,60)	2,94	31,91	28,97
5.40	PLANTÃO FEM.	6,33	10,10	PORTA: 2,10 x (0,80+0,60)	2,94	28,99	26,05
5.41	BANHEIRO XIII	2,75	7,50	JANELA: PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	21,53	20,27
5.42	ENFERMARIA CIRURGICA MAS.	29,33	22,30	JANELA: 2,00+2,00)x2 PORTA: 2,10 x(1,00+0,60)	11,36	64,00	52,64
5.43	DML II	1,96	5,60	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	16,07	14,81
5.44	BANHEIRO XVII	3,99	8,40	JANELA: 1,20 x 1,00 PORTA: 2,10 x 0,60	2,46	24,11	21,65
5.45	ENFERMARIA CIRURGICA FEM.	29,33	22,30	JANELA: 2,00+2,00)x2 PORTA: 2,10 x(1,00+0,60)	11,36	64,00	52,64
5.46	ROUPARIA	3,67	8,14	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	23,36	21,68
5.47	BANHEIRO XVI	3,99	8,40	JANELA: PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	24,11	22,85
5.48	UTILIDADES EXPURGO	12,25	8,09	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	23,22	21,54
5.49	SALA ATEND. PARTURIENTE	13,62	16,58	PORTA: 2,10 x (0,80+0,80)	3,36	47,58	44,22
5.50	BANHEIRO XIV	3,90	7,90	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	22,67	21,41
5.51	WC FUNC.	2,26	6,30	PORTA: 2,10 x 0,70	1,47	18,08	16,61
5.52	BANHEIRO XV	3,49	7,50	PORTA: 2,10 x 0,80	1,68	21,53	19,85
5.53	RECEPÇÃO	7,88	6,54	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	18,77	17,51
5.54	GUARITA	3,37	5,81	JANELA: 1,00x1,00 PORTA: 2,10 x 0,80	2,68	16,67	13,99
5.55	ESPERA INTERNAÇÃO VISITANTE	39,08	25,78	PORTA: 2,10 x (0,60+0,60+1,20+0,80)	6,72	73,99	67,27

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha							
Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000							
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.							
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.02.							
Iº = EMOP e SINAPI - Setembro 2018							
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA							
	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERÍMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
5.56	WC MASC.	2,76	7,00	JANELA: 1,00x1,00 PORTA: 2,10 x 0,60	2,26	20,09	17,83
5.57	WC FEM.	2,76	7,00	JANELA: 1,00 x 1,00 PORTA: 2,10 x 0,60	2,26	20,09	17,83
5.58	WC DEFICIENTE	5,29	9,20	JANELA: 1,00 x 1,00 + 0,60 x 0,60 PORTA: 2,10 x 0,80	3,04	26,40	23,36
5.59	JARDIM	4,36	8,42	VÃO: (2,87-1,10)*2,87	5,08	24,17	19,09
5.60	CIRCULAÇÃO ADULTO	57,80	53,80	JANELA: 2,00x1,10 PORTA: 2,10 x(1,10+1,10+1,00+1,00+1,00+1,10+0,80+0,80+0,80) VÃO : 1.50X2,87	27,73	154,41	126,68
	TOTAL DE PAREDE [m²]						1908,00
	TOTAL DE TETO [m²]						657,18

6 URGÊNCIA E RECEPÇÃO							
6.1	LABORAT. I	8,68	11,80	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,70 + 0,80)	4,80	33,87	29,07
6.2	LABORAT. II	4,24	8,24	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,70	2,35	23,65	21,30
6.3	LAV. MAT.	4,30	8,30	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,70	2,35	23,82	21,47
6.4	RECEPÇÃO I	9,30	12,20	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,70 + 0,70 + 0,80)	5,72	35,01	29,29
6.5	COLETA	3,90	7,90	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,70 + 0,60)	5,05	22,67	17,62
6.6	WC I	2,00	6,00	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	17,22	15,96
6.7	CORREDOR LABORATÓRIO	3,28	9,80	JANELA: (0,80 + 0,80 + 2,00) x 1,10 PORTA: 2,10 X (0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70)	9,84	28,13	18,29
6.8	WC PÚBL. FEM.	3,47	7,48	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,78	21,47	18,69
6.9	WC PÚBL. MAS.	3,71	7,76	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	2,78	22,27	19,49
6.10	JARDIM	10,85	13,12	JANELA: (2,00 + 3,15) x 1,10 VÃO: (2,87-1,10)x2,80 + (3,15-1,10)x2,87 +(2,00x1,10)	18,70	37,65	18,95
6.11	ULTRASONOGR.	10,20	12,80	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,80)	5,56	36,74	31,18
6.12	WC II	2,00	6,00	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	17,22	15,08
6.13	WC III	2,00	6,00	JANELA: 0,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	2,14	17,22	15,08
6.14	SALA DE GESSO	13,65	14,83	JANELA: 2,00 x 1,10 VÃO: 1,00 x 2,10	4,30	42,56	38,26
6.15	EXAME JNDIF.	13,36	14,66	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,88	42,07	38,19
6.16	DML	4,32	8,60	PORTA: 2,10 x 0,80	3,88	24,68	20,80
6.17	OBSERVAÇÃO	24,76	20,51	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (1,00 + 0,60)	4,46	58,86	54,40
6.18	CÂMARA CLARA	5,29	9,20	PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,80 + 0,70)	4,83	26,40	21,57
6.19	CÂMARA ESCURA	3,38	7,54	PORTA: 2,10 x 0,70	1,47	21,64	20,17
6.20	RAIO X	16,55	16,06	PORTA: 2,10 x (1,11 + 0,80)	3,99	46,09	42,10
6.21	MAMOGRAFIA	16,47	16,30	PORTA: 2,10 x (1,00 + 1,00)	4,41	46,78	42,37
6.22	RECEPÇÃO II	9,15	13,90	VÃO: 3,85X(2,87-1,10) PORTA: 2,10 x 0,70	8,28	39,89	31,61
6.23	ESPERA DIAGNÓSTICO	18,72	18,80	JANELA: 3,15 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,80) VÃO: 2,80 x 2,87	14,86	53,96	39,10
6.24	WC IV	3,15	7,10	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	20,38	19,12
6.25	SALA DE ESPERA URGÊNCIA	14,45	22,03	VÃO: 3,85X(2,87-1,10) PORTA: 2,10 x (2,00+ 0,60+0,80+1,80)	17,73	63,23	45,49
6.26	NEBULIZAÇÃO	9,12	12,08	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,88	34,67	30,79
6.27	BANHEIRO	2,40	6,80	PORTA: 2,10 x 0,60	1,26	19,52	18,26
6.28	CURATIVOS	15,65	17,38	JANELA: 2,15 x 1,10 PORTA: 2,10 x (1,00 + 0,60)	5,73	49,88	44,16
6.29	UTIL. EXPURGO	8,49	12,36	PORTA: 2,10 x 0,80	3,88	35,47	31,59

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha							
Local: Rua Prof Maria Emilia Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000							
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01.							
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.02.							
Iº = EMOP e SINAPI - Setembro 2018							
LEVANTAMENTO DE ÁREAS DO HOSPITAL PARA PINTURA							
	NOMENCLATURA AMBIENTE	ÁREA TETO (m²)	PERIMETRO (m)	PORTAS/ JANELAS DIMENSÕES E QUANT.	DESCONTOS (m²)	ÁREA DE PAREDE	ÁREAS COM DESCONTOS
6.30	SALA DE EXAME PEDIÁTRICO	13,00	15,70	JANELA: 3,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,70	4,77	45,06	40,29
6.31	POSTO	5,48	8,43	PORTA: 2,10 x (0,70+0,70+0,80)	4,62	24,19	19,57
6.32	SERVIÇO	8,93	12,40	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,70	3,67	35,59	31,92
6.33	AMBULÂNCIAS	14,20	10,74	JANELA: 1,50 x 1,10 VÃO: (1,6*2,87)	6,24	30,82	24,58
6.34	REANIMAÇÃO	10,25	13,20	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 1,40	4,59	37,88	33,29
6.35	CIRCULAÇÃO	55,16	44,96	JANELA: 1,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x (1,40 + 1,00) VÃO: (1,60 +0,90 + 1,80 + 2,00) x 2,87	24,22	129,04	104,81
	TOTAL DE PAREDE [m²]					1063,92	
	TOTAL DE TETO [m²]					353,86	
7 SETOR ADMINISTRATIVO 1º PAVIMENTO							
7.1	SALA	8,99	12,00	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	34,44	31,11
7.2	SERVIÇO SOCIAL	12,20	9,03	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	25,92	22,59
7.3	TELEF.	3,42	7,40	JANELA: 1,80 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60 VÃO: 0,70 x 2,87	5,25	21,24	15,99
7.4	TRIAGEM	9,30	12,20	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	35,01	31,68
7.5	TESOURARIA PROTOCOLO	9,30	12,20	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	35,01	31,68
7.6	CPD	9,46	12,30	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	35,30	31,97
7.7	GERADOR	17,12	17,40	PORTA: 2,10 x 1,20	2,52	49,94	47,42
7.8	DIRETOR	9,46	12,30	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,80	3,33	35,30	31,97
7.9	WC I	5,27	13,02	JANELA: 1,46 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,60 + 0,60 + 0,60)	5,43	37,37	31,94
7.10	WC II	3,99	11,20	JANELA: 1,50 x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,60 + 0,60 + 0,60)	5,43	32,14	26,71
7.11	DEP. EQUIP.	4,20	9,40	JANELA: 2,00 x 1,10 PORTA: 2,10 x 0,60	3,46	26,98	23,52
7.12	ADMINISTRAÇÃO	40,91	27,10	JANELA: (3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00) x 1,10 PORTA: 2,10 x (0,80 + 0,60)	16,14	77,78	61,64
	TOTAL DE PAREDE [m²]					388,22	
	TOTAL DE TETO [m²]					133,62	
8 AREA EXTERNA							
8.1	AREA DE ESTACIONAMENTO	-	47,79	JANELA: (3,00+3,00+2,00+1,50+1,50)X1,10	12,10	137,16	125,06
8.2	ESTACIONAMENTO DE AMBULANCIAS E ADMINISTRATIVA	-	241,28	JANELA: (3,00+3,00+2,00+1,50+1,50+3,00+3,00+1,50+1,50+1,50+1,50+2,00+2,15+3,00+2,00+1,00+3,95+0,70+1,95+1,10+1,08+2,00+2,00+1,45+2,00+2,00)X1,10 PORTA: (2,00+0,80+0,80+0,80+0,80+0,60+0,60+0,80)X2,10	71,64	692,47	620,84
8.3	AREA EXTERNA DE FUNCIONARIOS	-	117,74	JANELA:(3,00+1,52+2,00+1,20+1,20+2,00+0,80+0,80+3,00+3,00+0,80+0,80+4,00+1,50+1,50+1,00+0,60+1,00+0,60+1,50+3,00)X1,10 PORTA: 1,40x2,10	41,24	337,91	296,67
8.4	AREA ATRAS DO HOSPITAL	-	90,07	JANELA: (1,50+1,50+3,47+5,83+4,00+0,80+1,84+1,80+2,00+2,00+0,80+1,50+2,00+2,00+0,80+0,80)X1,10 PORTA: (0,80+0,80)X2,10	39,26	258,50	219,24
	TOTAL DE PAREDE [m²]					1261,80	
AREA TOTAL INTERNA DE PAREDE [M²] =		5946,16		m²		AREA TOTAL DE TETO [M²] =	
AREA TOTAL EXTERNA DE PAREDE [M²] =		1261,80		m²		2028,82	
AREA TOTAL DE PAREDE DO HOSPITAL [M²] =		7207,96		m²			