

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO

**Fornecedor:** PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**CNPJ:** 08.413.825/0001-40

**Endereço:** Av. Menino Marcelo, 4501 – Serraria – Maceió/AL – 57046-000

**Insc Estadual:** 242.16349-1

**Vendedor:** Davi Borba

**Telefone e email:** (82) 4009-8309 comercial@multidoor.com.br

## DADOS DO CLIENTE

**Empresa:** Prefeitura Municipal São José do V. R. Preto

**Site:** -

**Endereço:** Rua Cel. Francisco Limongi, nº 353, Centro

**Cidade/Estado:** São José Vale do Rio Preto - RJ

**CEP:** 25780-000

**Contato Comercial:** Miqueas Guerra

**CNPJ:** 32.001.836/0001-05

**Email Comercial:** soputsetortecnico@gmail.com

**Insc Estadual:** -

**Tel Comercial:** (24) 2224-7763

**Tipo Obra:** Hospitalar

**Contato Obra:** -

**Nome Obra:** Hospital Municipal Santa Therezina

**Email Obra:** -

**End Obra:**

**Tel Obra:** -

**CEP:** -

**Cidade/Estado:** São José Vale do Rio Preto - RJ

## Kit Abrir 1 Folha


Item	Cod Obra	Qtd	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	PM1	1	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Smart - Porta Interna (PIM) Abrir 1 folha (D1AL) resistencia à umidade RU Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (600x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm 3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco Sem acessórios adicionais	R\$ 1.189,90	R\$ 1.189,90
<b>Dimensão Vão Obra (mm)</b> 670x2140x(130 a 140)			Alizar F1 (50mm) face fixa (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Alizar R1 (50mm) face regulável de 0 a 15mm (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco		

Obs.:


2	PM2	6	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Smart - Porta Interna (PIM) Abrir 1 folha (D1AL) resistencia à umidade RU Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (700x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm 3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco Sem acessórios adicionais	R\$ 1.229,50	R\$ 7.377,00
<b>Dimensão Vão Obra (mm)</b> 770x2140x(130 a 140)			Alizar F1 (50mm) face fixa (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Alizar R1 (50mm) face regulável de 0 a 15mm (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco		

Obs.:


Data emissão:	05/11/2019
Primeira emissão:	21/10/2019
Data da revisão:	-
Palavra chave:	Hosp Stª. Therezina
Nº da Proposta:	C19107
Nº do Pedido:	-

3	PM3	7	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Smart - Porta Interna (PIM) Abrir 1 folha (D1AL) resistencia à umidade RU	R\$ 1.269,20	R\$ 8.884,40
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (800x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>870x2140x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (50mm) face regulável de 0 a 15mm (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:


4	PM4	1	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Smart - Porta Interna (PIM) Abrir 1 folha (D1AL) resistencia à umidade RU	R\$ 1.336,90	R\$ 1.336,90
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (900x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>970x2140x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (50mm) face regulável de 0 a 15mm (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:


5	PM5	6	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Design - Porta de Entrada (PEM) Abrir 1 folha (D1A) resistente à umidade RU	R\$ 1.595,00	R\$ 9.570,00
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (800x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>880x2150x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1000x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:


Data emissão:	05/11/2019
Primeira emissão:	21/10/2019
Data da revisão:	-
Palavra chave:	Hosp Stª. Therezina
Nº da Proposta:	C19107
Nº do Pedido:	-

6	PM6	1	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Design - Porta de Entrada (PEM) Abrir 1 folha (D1A) resistente à umidade RU	R\$ 1.631,70	R\$ 1.631,70
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (900x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>980x2150x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:

7	PM7	8	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Design - Porta de Entrada (PEM) Abrir 1 folha (D1A) resistente à umidade RU	R\$ 1.872,20	R\$ 14.977,60
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (1000x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>3 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>1080x2150x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1200x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:

8	PM8	5	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Design - Porta de Entrada (PEM) Abrir 1 folha (D1A) resistente à umidade RU	R\$ 2.162,10	R\$ 10.810,50
			<p>Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Folha mod. Japaratinga, coleção lisa (1100x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm</p> <p>4 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm</p> <p>Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco e CJ. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco</p> <p>Sem acessórios adicionais</p>		
			<p><b>Dimensão Vão Obra (mm)</b></p> <p>1180x2150x(130 a 140)</p> <p>Alizar F1 (50mm) face fixa (1400x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p> <p>Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1400x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco</p>		

Obs.:

Sub-Total Kits - 35			Sub-Total Kit Abrir 1 Folha	R\$ 55.778,00	
---------------------	--	--	-----------------------------	---------------	--

Data emissão:	05/11/2019
Primeira emissão:	21/10/2019
Data da revisão:	-
Palavra chave:	Hosp Stª. Therezina
Nº da Proposta:	C19107
Nº do Pedido:	-

## Kit Abrir 2 Folhas

Item	Cod Obra	Qtd	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
9	PM9	3	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Design - Porta de Entrada (PEM) Abrir 2 folhas (D2A) simétricas resistente à umidade RU  Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco  Folhas mod. Japaratinga, coleção lisa (800x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm  6 dobradiças Inox 304 - tipo ABAS: 88x76x2,5mm  Fechadura Hafele EXT mecânica 55-Inox 304 Fosco, C.J. Maçaneta Arcus com Cilindro 71 mm e roseta- Inox 304 Fosco e Fecho inf e sup (folha inativa)  Sem acessórios adicionais	R\$ 2.825,20	R\$ 8.475,60
<b>Dimensão Vão Obra (mm)</b> 1670x2150x(130 a 140)			Alizar F1 (50mm) face fixa (1800x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1800x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco		

Obs.:

Sub-Total Kits - 3	Sub-Total Kit Abrir 2 Folhas	R\$ 8.475,60
--------------------	------------------------------	--------------

## Kit 2 Folhas Vaivem

Item	Cod Obra	Qtd	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
10	PM10	2	Kit Porta Pronta Multidoor Linha Premium - Porta de Entrada (PEM) Vaivém 180° 2 folhas (P2W) com trava a 90° resistente à umidade RU  Marco E3 (120-140mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco  Folhas mod. Salinas, coleção lisa com visor madeira (700x2100x40mm), Acabado em Melamina BP Branca, Branco Ártico com borda total em PVC 0,45mm  2 Pivô - INOX 304 - dupla ação  Sem usinagem de Fechadura - especificação indefinida  Sem acessórios adicionais	R\$ 3.299,90	R\$ 6.599,80
<b>Dimensão Vão Obra (mm)</b> 1490x2150x(130 a 140)			Alizar F1 (50mm) face fixa (1800x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco Alizar R1 (60mm) face regulável de 0 a 15mm (1800x2200mm) em Madeira Engenheirada padrão Revestido PVC Branco		

Obs.:

Sub-Total Kits - 2	Sub-Total Kit 2 Folhas Vaivem	R\$ 6.599,80
--------------------	-------------------------------	--------------

Total de kits - 40

Total Geral de Produtos -

R\$ 70.853,40

Total de Avulsos -

Frete-

R\$ 5.400,00

Total Geral da Proposta-

R\$ 76.253,40

Instalação de kit 1 Folha

R\$ 200,00

Instalação de kit 2 Folhas

R\$ 400,00

"Por algum motivo as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores.  
Preço é o que você paga. Valor é o que você leva".  
**Warren Buffett**

CONDIÇÕES COMERCIAIS				
Prazos de Execução e Entrega da Fábrica	Envio do Formulário do Pedido Técnico do Cliente (PTC): 7 dias do Fechamento do Pedido - Responsabilidade da Multidoor			
	Retorno do Pedido Técnico do Cliente (PTC) totalmente preenchido pela Obra: 7 dias depois do recebimento do Formulário - Responsabilidade do Cliente			
	Elaboração do Projeto Executivo (PE): 7 dias após retorno do PTC - Responsabilidade da Multidoor. OBS.: Solicitar aprovação do Cliente caso houver alguma divergência com o Pedido de Fornecimento			
	Industrialização: 8 a 12 semanas após liberação do Projeto Executivo			
Serviços e Materiais de Instalação	Obs.: Os prazos de Industrialização e Entrega estão condicionados à liberação do Pedido Técnico (PTC) pela Engenharia da Obra para realização do Projeto Executivo (PE) pela Multidoor.			
	Não inclusos nesta proposta			
Acessórios e outros itens não cotados	Consulte sobre a possibilidade de execução dos Serviços de Instalação e gerenciamento pela Multidoor.			
	Fechadura Eletrônica (fornecimento Cliente)			
	Fechadura Mecânica - quando não especificada no Kit			
Validade da Proposta	Vidros, Mola aérea, Barra antipânico, Fixador de piso e demais acessórios não especificados no Kit.			
	15 dias da data de emissão. Proposta para fabricação sob encomenda, sujeita à disponibilidade de matéria prima, atualização de preços e demais condições revistas na data de fechamento do pedido.			
Impostos Inclusos nos Produtos	ICMS: 18% (Diferença de ICMS inclusa conforme legislação do estado de destino dos produtos)			
	IPI: 0%			
Condições de Pagamento				
Descrição	Data	Percentual	Parcelas	Valor total
Sinal	Na confirmação do pedido	30%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
3 Parcelas	28/56/84 dias da Confirmação do Pedido	70%	R\$ 93,33	R\$ 280,00

A Pimentel Lopes, fabricante dos produtos Multidoor, declara para todos os fins de direito ser o autor da presente Proposta Técnica e Comercial, considerando tal documento como segredo de negócio.  
O Cliente é autorizado a utilizar a presente Proposta, seus dados e demais informações somente para decidir pela sua aceitação.

## CONDIÇÕES GERAIS

### 1. Preços Unitários e Total:

- Esta Proposta de Fornecimento tem como base de preços unitários as quantidades e os detalhes técnicos construtivos das portas padronizadas Multidoor, produzidas de acordo com a norma ABNT NBR 15930 - Portas de Madeira para Edificações, conforme Fichas Técnicas de Produtos anexas e/ou disponíveis no site [www.multidoor.com.br](http://www.multidoor.com.br);
- Esta Proposta poderá sofrer ajuste de preços após a elaboração do Pedido Técnico pelo setor de projetos da Multidoor junto com a engenharia da obra, em função da alteração de quantidades, dimensões do marco, folhas e alizares, novas tipologias, acabamentos e modelos, mantendo seus preços unitários até o limite de 5% de redução do pedido;
- Esta Proposta não contempla os Materiais e Serviços referentes à Instalação, descarga, transporte interno dos produtos, gerenciamento na obra ou suporte técnico pela Multidoor;

### 2. Projetos e detalhes técnicos:

- Os projetos e detalhes técnicos eventualmente fornecidos pelo Cliente são apenas referenciais para adequação aos padrões Multidoor de portas planejadas e industrializadas com desempenho conforme as normas ABNT NBR 15930 e NBR 15575;
- Para fabricação de detalhes exclusivos do Cliente, quando aprovados pela área de projetos da Multidoor, incidirá um adicional mínimo de 50% do preço básico do Kit Porta, referente ao desenvolvimento e protótipos para adequação às normas ABNT e padrões técnicos de fabricação Multidoor;
- Eventuais produtos especiais, sob medida e/ou exclusivos quando aprovados durante o PTC, devem ser pagos 50% antecipadamente na confirmação do PTC – Pedido Técnico do Cliente;

### 3. Pedidos adicionais e protótipos:

- Para pedidos adicionais da obra após a conclusão do Pedido Técnico e a liberação do Projeto Executivo dos lotes de fabricação, incidirá um adicional mínimo de 50% nos preços unitários constantes nesta Proposta, podendo aumentar conforme as quantidades e características de cada porta e a disponibilidade de matéria prima na data do Pedido complementar;
- Para a produção de protótipo ou unidade modelo para aprovação de portas padronizadas, com características especiais ou desempenho adicional, incidirá um custo adicional de 100% nos preços unitários dos produtos constantes nesta Proposta e mais os custos de logística para transporte expresso do produto da fábrica até a obra e deslocamento aéreo de um técnico para instalação;quando aplicável;

## CONDIÇÕES GERAIS (continuação)

### 4. Pedido Técnico e Projeto Executivo:

- 4.1 O atendimento ao cliente para elaboração do Pedido Técnico do Cliente - PTC será efetuado pelo setor de Projetos da Multidoor mediante assessoria remota por telefone e e-mail. Caso o Cliente opte pela atuação presencial da Multidoor, deverá assumir os custos de transporte e estadia para o deslocamento de um Técnico da fábrica até a obra;
- 4.2 O projeto Executivo sob responsabilidade da Multidoor somente será considerado concluído para continuidade do cronograma quando finalizadas todas as eventuais pendências do PTC sob responsabilidade do cliente. Caso os lotes de produção sejam fracionados além do previsto no Pedido de Fornecimento, será cobrado valor adicional para cobrir os custos extras de produção e logística.

### 5. Fechaduras e acessórios:

- 5.1 As fechaduras Håfele quando fornecidas de fábrica e instaladas no Kit Porta Multidoor tem seu desempenho garantido e aprovado nos ensaios mecânicos da porta realizados no IPT e certificados pela ABNT Certificadora;
- 5.2 As fechaduras eventualmente fornecidas pelo Cliente não fazem parte da Certificação do desempenho da porta e devem ter no mínimo a distância de eixo horizontal (Backset) de 55 mm para Fechaduras Mecânicas e 70 mm para fechaduras Eletrônicas;
- 5.3 Para garantia do cumprimento do Cronograma de Industrialização, uma amostra de cada Fechadura ou acessório fornecidos pelo Cliente deve ser enviada para a Fábrica durante a execução do Projeto Executivo (PE) pela Multidoor.

### 6. Cronograma Físico-Financeiro:

- 6.1 Por se tratar de produção sob encomenda, os prazos de entrega constantes nesta Proposta são apenas referenciais e tem como pré-requisito a conclusão do Pedido Técnico pela Engenharia da obra para o setor de projetos da Multidoor elaborar o Projeto Executivo para fabricação das portas;
- 6.2 Ocorrendo atraso no cronograma do Pedido Técnico por parte do Cliente, os prazos de pagamento previstos no cronograma inicial devem ser cumpridos, inclusive eventuais pagamentos que dependem da efetivação da entrega pela Multidoor;
- 6.3 Por se tratar de produção sob encomenda específica para a obra objeto desta Proposta, não serão aceitos cancelamento, devolução e troca de produtos após a liberação do Projeto Executivo, Fabricação parcial, fabricação total ou entrega efetuada na obra;

### 7. Impostos e Frete:

- 7.1 Os impostos constantes nesta Proposta são os vigentes na data da sua emissão, podendo incidir alteração de preços caso ocorra mudança nas alíquotas ou aplicação de novos impostos ou taxas;
- 7.2 O frete terceirizado para entrega das portas na obra conforme constante nesta Proposta, não contempla a descarga, movimentação e armazenamento, os quais são de responsabilidade do Cliente;

### 8. SAC – Atendimento ao cliente:

- 8.1 Eventuais ocorrências de não conformidade dos produtos devem ser tratadas diretamente com a Qualidade Multidoor, através do e-mail qualidade@multidoor.com.br;
- 8.2 A ação de terceiros nos produtos provocará perda imediata de garantia e não acarretará ônus para a Multidoor ou reparação para o Cliente;
- 8.3 Os custos de deslocamentos do responsável pela Qualidade Multidoor para eventual vistoria na obra, serão custeados pelo Cliente e ressarcidos caso a responsabilidade final apurada seja da Multidoor;

### 9. Manuais e Documentos Técnicos obrigatórios:

- 9.1 O cliente declara conhecer e fazer o uso devido de todas as recomendações constantes nos Documentos Técnicos obrigatórios para a execução dos vãos e instalação e manutenção das portas sem perda de garantia e qualidade final do produto: Checklist de Instalação, Manual de Instalação, Termo de Garantia, Garantia Limitada e Manual do Usuário Multidoor.

### 10. Produtos de madeira natural:

- 10.1 Todos os produtos são produzidos com madeira natural, portanto sujeitos a variação dimensional devido às características higroscópicas da madeira, conforme tolerâncias previstas na ABNT NBR 15930;
- 10.2 Para o acabamento em madeira natural com Verniz são destacadas as variações naturais de tonalidade, textura, desenhos e veios da madeira, não se aplicando qualquer critério de seleção específica que não a seja a presença das características de autenticidade da madeira natural;

### 11. Valor legal de Pedido e Contrato:

Esta proposta quando assinada pelas partes tem valor legal de Pedido de Fornecimento e Contrato de Compra e Venda de Materiais para Construção Civil.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA/PEDIDO	
MULTIDOOR	CLIENTE - DE ACORDO EM: __/__/2019
PIMENTEL LOPES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Prefeitura Municipal São José do V. R. Preto CNPJ: 32.001.836/0001-05

