



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Obra e localização: Instalação de placas e pintura do trânsito, Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ

Data: Julho de 2023

Bancos: EMOP - 10/2022.

BDI: 16,30%

Prazo de execução: 90 dias

**Orçamento sintético**

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit	Total
1		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>				<b>R\$ 18,12</b>
1.1	02.030.0040-A	PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO	M2XMES	1,50	R\$ 12,08	R\$ 18,12
5		<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 72.931,68</b>
5.1	05.015.0065-A	PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	14,83	R\$ 735,24	R\$ 10.899,93
5.2	05.021.0055-A	MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	879,00	R\$ 25,07	R\$ 22.036,53
5.3	05.020.0020-A	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ	M2	1485,16	R\$ 26,93	R\$ 39.995,22

**Total sem BDI R\$ 72.949,80**  
**Total do BDI R\$ 11.891,05**  
**Total Geral R\$ 84.840,85**