



Setor : SPG - Secretaria de Planejamento e Gestão
Ano : 2023
Orçamento : 36 - Assentamento de balizadores no Paço Municipal
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 1,000 M

Data orçamento: 20/07/2023

Data base: 01/10/2022

SERVIÇOS E MATERIAIS

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO - M2

Atividade	QTD	AREA (m2)	C	D	Fórmula	Total
ESTIMADO - 0,25 m² P/ CADA BALIZADOR	23,0000	0,2500	0,0000	0,0000	A*B	5,7500
						5,7500

Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 - M

Atividade	COMPRIME NTO	B	C	D	Fórmula	Total
P/ ENTRADA DE PEDESTRES	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2*A	40,0000
P/ FRENTE DO GABINETE	19,2000	0,0000	0,0000	0,0000	A	19,2000
						59,2000

Balizador em ferro fundido, tipo fradinho - UN

Atividade	QTD	B	C	D	Fórmula	Total
P/ ENTRADA DE PEDESTRES	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2*A	16,0000
P/ FRENTE DO GABINETE	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	A	7,0000
						23,0000

REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTODESTE,COM LIMPEZA DA ARGAMASSA ADERENTE, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE E O FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA - M2

Atividade	QTD	ÁREA (m²)	C	D	Fórmula	Total
ESTIMADO - 0,25 m² P/ CADA BALIZADOR	23,0000	0,2500	0,0000	0,0000	A*B	5,7500
						5,7500

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO - M3

Atividade	AREA DA BASE (m²)	ALTURA (m)	QTD	D	Fórmula	Total
P/ ASSENTAR OS BALIZADORES	0,0900	0,1000	23,0000	0,0000	(A*B*C)*1.1	0,2277
						0,2277