

Composição	15.005.0202-F	Unid.				
	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S.COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)EXCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN				
Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Percentual	Preço Unit.	Total do Item
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,0364000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 120,1423
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	6,1200000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 145,9914
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,2772000	3,00000%	R\$ 24,9200	R\$ 7,1151
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	7,1136000	3,00000%	R\$ 16,7500	R\$ 122,7274
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO:						R\$ 395,9761

Composição	15.005.0206-F	Unid.				
	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S.COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)EXCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)	UN				
Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Percentual	Preço Unit.	Total do Item
20039	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	8,8000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 209,9222
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	9,8000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 233,7770
20131	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,1540000	3,00000%	R\$ 24,9200	R\$ 3,9528
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	11,5620000	3,00000%	R\$ 16,7500	R\$ 199,4734
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO:						R\$ 647,1255

Composição	15.005.0255-F	Unid.				
	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,EXCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETTRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S. INSTALACAO	M				
Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Percentual	Preço Unit.	Total do Item
20031	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE MECANICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,00000%	R\$ 17,6500	R\$ 18,1795
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 23,8548
20097	MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,00000%	R\$ 22,4500	R\$ 23,1235
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,00000%	R\$ 16,7500	R\$ 17,2525
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO:						R\$ 82,4103

Composição	15.015.0255-F	Unid.				
	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T EXCLUSIVE ESTES,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN				
Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Percentual	Preço Unit.	Total do Item
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,5000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 83,4918
20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	3,0000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 71,5644
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,5000000	3,00000%	R\$ 16,7500	R\$ 94,8888
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO:						R\$ 249,9450

Composição	15.015.0202-F	Unid.				
	INSTALACAO DE CONJUNTO DE 2 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 3 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	UN				
Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Percentual	Preço Unit.	Total do Item
20060	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,0000000	3,00000%	R\$ 23,1600	R\$ 119,2740
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	5,0000000	3,00000%	R\$ 16,7500	R\$ 86,2625
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO:						R\$ 205,5365





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

F0461C6E75FA405AB33513A69E3F466A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjyriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F0461C6E75FA405AB33513A69E3F466A>