Forma do pavimento TERREO

escala 1:50

Pilares		
Nome	Seção (cm)	Nível (cm)
P1	15 x 30	280
P2	15 x 30	280
P3	15 x 30	280
P4	15 x 30	280
P5	15 x 30	280
P6	15 x 30	280
P7	15 x 30	280
P8	15 x 15	280
P9	15 x 30	280
P10	15 x 30	280
P11	15 x 30	280
P12	15 x 40	280
P13	15 x 40	280
P14	15 x 40	280
P15	15 x 40	280
P16	15 x 40	280
P17	15 x 30	280
P18	15 x 30	280
P19	15 x 40	280
P20	15 x 30	280
P21	15 x 40	280
P22	15 x 40	280
P23	15 x 40	280
P24	15 x 30	280
P25	15 x 30	280
P26	15 x 30	280
P27	15 x 30	280
P28	15 x 30	280
P29	15 x 30	280
P30	15 x 30	280
P31	15 x 30	280
P32	15 x 30	280
P33	15 x 30	280
P34	15 x 30	280
P35	15 x 30	280
P36	15 x 30	280
P37	15 x 30	280
P38	15 x 30	280
P39	15 x 15	280
P40	15 x 30	280
P41	15 x 30	280
P42	15 x 15	280
P43	25 x 25	280
P44	25 x 25	280

Vigas		
Nome	Seção (cm)	Nível (cm)
V1	12x40	280
V2	12x40	280
V3	12x40	280
V4	12x40	280
V5	12x40	280
V6	12x40	280
V7	12x40	280
V8	12x40	280
V9	12x40	280
V10	12x40	280
V11	12x40	280
V12	12x40	280
V13	12x40	280
V14	12x40	280
V15	12x40	280
V16	12x40	280
V17	12x40	280
V18	12x40	280
V19	12x40	280
V20	12x40	280
V21	12x40	280
V22	12x40	280
V23	12x40	280
V24	12x40	280
V25	12x40	280
V26	12x40	280
V27	12x40	280
V28	12x40	280
V29	12x40	280
V30	12x40	280
V31	12x40	280
V32	12x40	280
V33	12x40	280
V34	12x40	280
V35	12x40	280
V36	12x40	280
V37	12x40	280
V39	12x40	280
V40	12x40	280

Lajes					Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Água
L1	Maciça	10	280	250	100	200	0
L3	Maciça	10	280	250	100	200	0
L4	Maciça	10	280	250	100	200	0
L5	Maciça	10	280	250	100	200	0
L6	Maciça	10	280	250	100	200	0
L7	Maciça	10	280	250	100	200	0
L8	Maciça	10	280	250	100	200	400
L9	Maciça	10	280	250	100	200	400
L10	Maciça	10	280	250	100	200	400
L11	Maciça	10	280	250	100	200	0
L12	Maciça	10	280	250	100	200	0
L13	Maciça	10	280	250	100	200	0
L14	Maciça	10	280	250	100	200	0
L15	Maciça	10	280	250	100	200	0
L17	Maciça	10	280	250	100	200	0
L18	Maciça	10	280	250	100	200	0
L19	Maciça	10	280	250	100	200	0
L20	Maciça	12	280	300	100	200	0
L21	Maciça	10	280	250	100	200	0
L22	Maciça	10	280	250	100	200	0
L23	Maciça	10	280	250	100	200	0
L24	Maciça	10	280	250	100	200	0
L25	Maciça	10	280	250	100	200	0
L26	Maciça	10	280	250	100	200	0
L28	Maciça	10	280	250	100	200	0
L29	Maciça	10	280	250	100	200	0

Características dos materiais

fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ

ECONSTRUR CONSTRUÇÕES EIRELI.
Estrada Silveira da Motta, Parada Morelli
S. J. Vale do Rio Preto - RJ
CEP: 25780-000

Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BARRINHA

Projeto: PROJETO ESTRUTURAL

Disciplina: PLANTA FORMA VIGAMENTO TÉRREO | Escala: INDICADA | Data: JAN/2023

Escritório Responsável: ABBM BRAGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Responsável Técnico: BRUNO TELES NEVES- CREA:2015105127

Prancha: 06/09

Fiscalização e Supervisão: