



RELAÇÃO DE AÇO					
AÇO	N	DIAM.	QUANT.	UNIT. (cm)	C. TOTAL (cm)
CA 50	1	10.0	8	3865	30920
CA 60	2	5.0	257	86	22102
	3	5.0	257	76	19532

RESUMO AÇO			
AÇO	DIAM.	C. TOTAL (m)	KG. TOTAL (+10%)
CA 50	5.0	416,3	68,7
	10.0	309.2	204.1

VOLUME CONCRETO (30 Mpa) = 4,05m³
ÁREA DE FORMA = 74,40m²

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA O MURO DE CONTENÇÃO (MURO ESTAÇÃO)

Disciplina:	Escala:	Data:
PLANTA DE DRENAGEM, SEÇÕES E DETALHES E DETALHE MURO BASE ALAMBRADO	INDICADA	ABR/2026

Escritório Responsável:	Prancha:
ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
Responsável Técnico:	01/01

01/01



MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

920CC00ADE9C439A9250B34918EFA7E3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/920CC00ADE9C439A9250B34918EFA7E3>